

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di ULASSAI
Provincia di OGLIASTRA

OGGETTO: SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - II°
STRALCIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 381.100,00
Oneri della sicurezza	€ 7.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 128.810,00
Costo complessivo dell'opera	€ 516.910,00

ULASSAI, lì 14/12/09

Il Progettista: ING. PAOLA LOI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
1	LAV.01	<p>LM - LAVORI A MISURA</p> <p>1 - REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULO CIMITERIALE PREFABBRICATO, dimensioni interne 235x80x70 cm, dimensioni esterne 240x93x83,50 cm, in cemento armato vibrato monoblocco, prodotto con sistema di qualità certificato secondo le norme ISO 9001:2000, integralmente conforme al complesso delle normative di legge in materia di Polizia Mortuaria, realizzato in un unico getto monolitico di calcestruzzo</p> <p>Zona 4</p>	cad	117,00				117,00	€ 500,01	€ 58.501,17	
								117,00			
2	LAV.03	<p>ESTUMULAZIONE di feretro, compresa l'apertura della tomba a terra o del loculo, lo scavo eseguito a mano fino al rinvenimento del feretro, l'accertamento della completa mineralizzazione della salma estumulata, la raccolta delle ossa e la disposizione delle stesse in cassetta di zinco avente dim. 54x27x24, spessore 0,660 mm, munita di coperchio e targhetta identificativa, il posizionamento della</p> <p>zona 4</p>	cad	4,00				4,00	€ 499,99	€ 1.999,96	
								4,00			
36	LAV.02	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CELLA PREFABBRICATA PER OSSARIO dim. esterne 40x40x80 cm, dim interne 30x30x70 cm, in calcestruzzo armato vibrato RBK 250, monoblocco con struttura scatolare chiusa sulle cinque pareti; lo sportello anteriore è in cls prefabbricato dello spessore minimo di 3 cm, incernierato alla cella con fermo di sicurezza. Gli ossarietti saranno assemblati per sovrapposizione su 6</p> <p>A Riportare:</p>								€ 60.501,13	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riporto: Zona 4								€ 60.501,13
			cad	72,00						
							72,00			
							72,00	€ 140,00		€ 10.080,00
43	LAV.05	RIVESTIMENTO IN PIETRA DI PARETE. Rivestimento in pietrame squadrato a vista di parete verticale eseguito in blocchi di pietra Dolomia o Granito locale, a scelta della D.LL., delle dimensioni di 20x20x40 cm, preventivamente approvata dalla direzione dei lavori, dato in opera su blocco di fondazione in calcestruzzo cementizio Rck 25 compensato a parte; compreso la fornitura e posa in opera dei "Zona 4" - Rivestimento in pietra blocco loculi 1								
					24,05	0,20	2,80	13,47		
					2,65	0,20	2,80	1,48		
		"Zona 4" - Rivestimento in pietra blocco loculi 2								
					18,70	0,20	2,80	10,47		
					2,65	0,20	2,80	1,48		
			mc				26,90	€ 220,00		€ 5.918,00
51	D.0004.000 1.0009	CALCESTRUZZO a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato "Zona 4" - Fondazione rivestimento in pietra blocco loculi 1								
					24,05	0,30	0,30	2,16		
					2,65	0,30	0,30	0,24		
		A Riportare:					2,40			€ 76.499,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: "Zona 4" - Fondazione rivestimento in pietra blocco loculi 2						2,40			€ 76.499,13
			mc		18,70 2,65	0,30 0,30	0,30 0,30	1,68 0,24			
								4,32	€	147,74	€ 638,24
52	D.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli "Zona 4" - Fondazione rivestimento in pietra blocco loculi 1 "Zona 4" - Fondazione rivestimento in pietra blocco loculi 2									
				30,00	24,05	0,30	0,30	64,94			
				30,00	2,65	0,30	0,30	7,16			
				30,00	18,70	0,30	0,30	50,49			
				30,00	2,65	0,30	0,30	7,16			
			kg					129,75	€	1,86	€ 241,34
		Importo netto <u>REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI</u>									€ 77.378,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
4	D.0004.000 1.0008	<p>2 - ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO MURI DI RECINZIONE</p> <p>CALCESTRUZZO a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato</p> <p>Cordolo di irrigidimento - Muro di recinzione anteriore cimitero nuovo</p> <p>Pilastrini di irrigidimento - Muro di recinzione anteriore cimitero nuovo</p>	mc		55,00	0,25	0,30	4,13				
				8,00	0,50	0,45	1,70	3,06				
								7,19	€	139,13	€	1.000,34
5	D.0004.000 1.0009	<p>CALCESTRUZZO a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato</p> <p>Plinto di fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico</p> <p>Parti Uguali: (7x0,528)</p> <p>Trave di fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico</p> <p>Gradonatura trave di fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico</p>	mc									
				3,70				3,70				
					44,40	0,60	0,50	13,32				
				41,20		0,40		16,48				
								33,50	€	147,74	€	4.949,29
		A Riportare:									€	5.949,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
6	LAV.09	<p>Riporto:</p> <p>MAGGIORAZIONE del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore</p> <p>Plinto di fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico</p> <p>Parti Uguali: (7x0,528)</p> <p>Trave di fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico</p> <p>Gradonatura trave di fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico</p>	mc	3,70	44,40	0,60	0,50	3,70	21,45		€ 5.949,63
				41,20		0,40		16,48			€ 718,58
								33,50			
7	D.0008.000 2.0002	<p>ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli</p> <p>Plinto di fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico</p> <p>Parti Uguali: (7x48,6)</p> <p>Trave di fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico</p> <p>Gradonatura trave di fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico</p> <p>A Riportare:</p>		340,20				340,20			
				2.144,90				2.144,90			
				420,00				420,00			
								2.905,10			€ 6.668,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riporto:					2.905,10			€ 6.668,21
		Cordolo di irrigidimento - Muro di recinzione anteriore cimitero nuovo			55,00	0,25	0,30	4,13		
		Pilastrini di irrigidimento - Muro di recinzione anteriore cimitero nuovo		8,00	0,50	0,45	1,70	3,06		
			kg				<u>2.912,29</u>	€ 1,86		€ 5.416,86
8	D.0001.000 1.0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto								
		Muro di recinzione laterale cimitero antico			42,00	0,60	2,50	63,00		
		Fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico			42,00	0,70	0,50	14,70		
			mc				<u>77,70</u>	€ 8,23		€ 639,47
9	LAV.07	DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di strutture in pietrame e/o calcestruzzo, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compresi i ponti di servizio, le barriere, i ripari, le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento ed								
		Muro di recinzione laterale cimitero antico			42,00	0,60	2,50	63,00		
		Fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico			42,00	0,70	0,50	14,70		
			mc				<u>77,70</u>	€ 42,00		€ 3.263,40
24	LAV.15	MURATURA IN BLOCCHI DI PIETRA DOLOMIA O GRANITO, a scelta della D.LL., eseguita in elevazione sino all'altezza di 5.00 m dal sottostante piano di appoggio, retta o centinata, realizzata con elementi di pietra dolomia o granito squadrati per paramento faccia vista aventi dimensioni fino a cm 20x40x40, dato in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R								
		A Riportare:								€ 15.987,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: 32,5 per mc 1,00 di sabbia; Muro di recinzione laterale cimitero antico	mc		42,00	0,40	2,80	47,04			€ 15.987,94
25	LAV.19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI ATTIVI in barre DYWIDAG filettate e collegate tra loro con manicotto, munite di dispositivi di ancoraggio, costituiti da piastra e dado. compreso nel prezzo la fornitura e la posa in opera delle barre e dei loro accessori. comprese le iniezioni primarie e secondarie con miscele cementizie. esclusa la perforazione. valutati per l'effettiva lunghezza del tirante, Consolidamento muro di recinzione anteriore cimitero antico	m	8,00	5,00			40,00			
								47,04	€ 300,00		€ 14.112,00
26	LAV.20	SOLA PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, a distruzione di nucleo, con circolazione di aria e se necessario di acqua, ad andamento verticale, orizzontale o con qualsiasi inclinazione, di diametro sino mm 85, per la posa in opera di qualsiasi tipo di tirante attivo, o di chiodatura passiva, in terreni costituite da rocce dure, ad esclusione di quelli che richiedono l'impiego di corone diamantate. Consolidamento muro di recinzione anteriore cimitero antico	m	8,00	5,00			40,00	€ 65,73		€ 2.629,20
27	LAV.21	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO FORATI 25x25x50 CON INERTE DI ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo A Riportare:	m	8,00	5,00			40,00	€ 30,00		€ 1.200,00
								40,00			€ 33.929,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riporto: sfrido e il tiro in alto, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli. Muro di recinzione anteriore cimitero nuovo								€ 33.929,14
			mq		55,00		1,70	93,50		
								93,50	€ 30,00	€ 2.805,00
37	D.0013.000 1.0003	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in								
		Muro di recinzione anteriore cimitero nuovo			55,00		5,00	275,00		
		Muro di recinzione anteriore cimitero antico			75,00		5,00	375,00		
			mq					650,00	€ 16,07	€ 10.445,50
38	D.0013.000 4.0059	INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria con l'aggiunta di regolatori di lavorabilità, tirato in piano con regolo e lisciato con fratazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a 4.00 m di								
		Muro di recinzione anteriore cimitero nuovo			55,00		2,80	154,00		
		Muro di recinzione anteriore cimitero antico			65,00		1,90	123,50		
			mq					277,50	€ 20,23	€ 5.613,83
39	D.0013.000 5.0017	RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO E A Riportare:								€ 52.793,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: DI RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, gi predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per esterni									€ 52.793,47
		Muro di recinzione anteriore cimitero nuovo			55,00		2,80	154,00			
		Muro di recinzione anteriore cimitero antico			65,00		1,90	123,50			
		Muro di recinzione anteriore cimitero antico - contrafforti		2,00	6,50		2,90	37,70			
		Muro di recinzione anteriore cimitero antico - contrafforti - lato scalinata		2,00	4,00		2,90	23,20			
		a dedurre									
		Parti Uguali: (-1/2)		-0,50	4,00		2,40	-4,80			
		a dedurre		-0,50	4,00		2,40	-4,80			
		Fabbricato adibito a camera mortuaria			20,00		3,50	70,00			
		Fabbricato adibito a magazzino			20,00		3,50	70,00			
			mq					468,80	€ 9,10		€ 4.266,08
40	LAV.16	PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o inclinato fino a 20 ° e avente lunghezza fino a 15 m, eseguito con attrezzatura a rotazione rotopercussione a distribuzione di nucleo in terreni naturali sciolti e di strati anche rocciosi, o manufatti artificiali, di consistenza non superiore al calcare terreno, sia asciutti che in presenza d'acqua; compreso l'onere di impiego del tubo forma o									
		Micropali di fondazione della trave di fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico									
		Parti Uguali: (7x2)		14,00	8,00			112,00			
			m					112,00	€ 35,00		€ 3.920,00
		A Riportare:									€ 60.979,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
41	LAV.17	<p align="right">Riporto:</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza finestrature ma con l'applicazione dei soli piedini per distanziare il tubo da fondo foro, per permettere il passaggio delle malte o delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera</p> <p>Micropali di fondazione della trave di fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico</p> <p>Parti Uguali: (14x15,9)</p>	kg	222,60	8,00					€ 60.979,55	
							1.780,80				
							1.780,80	€ 4,64		€ 8.262,91	
42	LAV.18	<p>FORMAZIONE DI MICROPALO con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di sabbia vagliata e lavata, compreso l'onere della presenza dell'armatura metallica da pagarsi a parte, valutata a metro cubo per la effettiva quantità posta in opera</p> <p>Micropali di fondazione della trave di fondazione muro di recinzione laterale cimitero antico</p>	mc	14,00		0,04	8,20	4,59			
							4,59	€ 231,24		€ 1.061,39	
54	LAV.34	<p>Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo, il trasporto a</p> <p>Muro di recinzione anteriore cimitero antico</p>	mq		65,00		1,90	123,50			
							123,50	€ 16,68		€ 2.059,98	
		A Riportare:								€ 72.363,83	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 72.363,83
		Importo netto <u>ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO MURI DI RECINZIONE</u>									€ 72.363,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
10	LAV.08	<p>3 - SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI</p> <p>PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN CEMENTO aventi superficie antiscivolo con rifinitura bocciardata ondulata effetto pietra naturale, di tipologia analoga a quella posta in opera nei percorsi pedonali esistenti (vedi particolari costruttivi allegati), costituite da due strati di cui quello superiore di spessore 20 mm di spessore in conglomerato con almeno l'80% di inerti di</p> <p>Percorsi pedonali</p> <p>zona 3</p> <p>zona 4</p> <p>zona 5</p> <p>zona 6</p>	mq								
				300,00				300,00			
				270,00				270,00			
				160,00				160,00			
				264,00				264,00			
								<u>994,00</u>	€	28,00	€ 27.832,00
11	D.0004.000 1.0008	<p>CALCESTRUZZO a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato</p> <p>Percorsi pedonali</p> <p>zona 3</p> <p>zona 4</p> <p>zona 5</p> <p>zona 6</p> <p>Scala centrale</p>									
				300,00			0,10	30,00			
				270,00			0,10	27,00			
				160,00			0,10	16,00			
				206,00			0,10	20,60			
		A Riportare:						93,60			€ 27.832,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						93,60			€ 27.832,00
		pianerottolo 2		28,90			0,10	2,89			
		pianerottolo 5		21,00			0,10	2,10			
		mc						<u>98,59</u>	€ 139,13		€ 13.716,83
12	D.0008.000 2.0014	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15 Percorsi pedonali zona 3 zona 4 zona 5 zona 6 Scala centrale pianerottolo 2 pianerottolo 5									
				300,00				300,00			
				270,00				270,00			
				160,00				160,00			
				206,00				206,00			
				28,90				28,90			
				21,00				21,00			
		kg						<u>985,90</u>	€ 1,78		€ 1.754,90
19	LAV.10	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO colorato, di colore a scelta della D.L., a sezione piena trapezia cm 9/12x20 e superficie ruvida, allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea, lo scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, la preparazione del piano di posa, la fornitura e stesa del Percorsi pedonali									
		A Riportare:									€ 43.303,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 43.303,73
		zona 3			227,00			227,00			
		zona 4			267,00			267,00			
		zona 5			205,00			205,00			
		zona 6			200,00			200,00			
			m					899,00	€ 24,00		€ 21.576,00
20	LAV.11	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI PIANEROTTOLI comunque pavimentati, per uno spessore di cm 30, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi la demolizione e asportazione della pavimentazione e del sottofondo in c.a., la rimozione dei gradini in granito di confinamento dei pianerottoli, il riposizionamento dei gradini dati in opera allettati con malta bastarda e la sigillatura dei									
		Scala centrale									
		pianerottolo 1		5,90				5,90			
		pianerottolo 2		24,90				24,90			
		pianerottolo 3		4,50				4,50			
		pianerottolo 4		5,50				5,50			
		pianerottolo 5		20,70				20,70			
			mq					61,50	€ 50,00		€ 3.075,00
21	LAV.12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADINI IN GRANITO. Fornitura e posa in opera di elementi di granito grigio, rifinito bocciardato sulle facce a vista, delle dimensioni di cm 30x18x100, per la realizzazione di gradini, compresi l'onere per l'allettamento dei gradini con malta bastarda su sottofondo in calcestruzzo preconfezionato RcK 20, l'avvicinamento e lo sfilamento lungo la linea, la preparazione									
		Scala centrale - Posizionamento di 9 nuovi gradini									
		A Riportare:									€ 67.954,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 67.954,73
		pianerottolo 2 - gradini lineari		3,00	3,20			9,60			
		pianerottolo 2 - gradini semicircolari		2,00	11,00			22,00			
		pianerottolo 5 - gradini lineari		2,00	3,30			6,60			
		pianerottolo 5 - gradino rettangolari		2,00	11,50			23,00			
			m					<u>61,20</u>	€ 80,00		€ 4.896,00
23	LAV.14	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con LASTRE DI GRANITO con superficie fiammata, dimensioni 40x60x4 cm, date in opera allettate con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti Scala centrale pianerottolo 1 pianerottolo 2 pianerottolo 3 pianerottolo 4 pianerottolo 5									
			mq					<u>65,80</u>	€ 85,00		€ 5.593,00
53	LAV.36	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per ringhiere, passamano, cancellate e similari, con eventuali intelaiature fisse o mobili, cardini, guide, serrature, compresi una mano di minio e due di vernice, ponteggi, opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte. Passamano gradinata centrale									
			kg	60,00				<u>60,00</u>			
								<u>60,00</u>	€ 8,00		€ 480,00
		A Riportare:									€ 78.923,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 78.923,73
		Importo netto <u>SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI</u>									€ 78.923,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
13	LAV.23	<p>4 - RISANAMENTO LOCULI ESISTENTI E CAPPELLA CIMITERO</p> <p>RISANAMENTO DI PARETE verticale o orizzontale comprendente le seguenti lavorazioni:</p> <p>1. Pulitura della superficie intonacata, compresa asportazione di stratificazioni di microrganismi di varia natura, delle ossidazioni, degli aggressivi chimici o naturali mediante uso di sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con sabbia micronizzata;</p> <p>2. Sigillatura con sigillante acrilico</p> <p>Zona 3- Zona 5- Zona 6</p>	mq	160,00				160,00			
								160,00	€	200,00	€ 32.000,00
14	LAV.24	<p>RISANAMENTO DI PARETE verticale o orizzontale comprendente le seguenti lavorazioni:</p> <p>1. Pulitura della superficie intonacata, compresa asportazione di stratificazioni di microrganismi di varia natura, delle ossidazioni, degli aggressivi chimici o naturali mediante uso di sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con sabbia micronizzata;</p> <p>2. Sigillatura con sigillante acrilico</p> <p>Zona 3- Zona 5- Zona 6</p>	mq	1.423,00				1.423,00			
								1.423,00	€	40,00	€ 56.920,00
16	D.0013.000 5.0017	<p>RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, gi predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per</p> <p>A Riportare:</p>									€ 88.920,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: esterni pareti esterne			29,00		4,00	116,00			€ 88.920,00
17	D.0013.000 5.0015	RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già predisposti, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo	mq					116,00	€ 9,10		€ 1.055,60
		pareti interne	mq		36,00		4,00	144,00			
18	LAV.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI FERITOIE pareti chiesa, con vetro antisfondamento da 4,2 mm, telaio e controtelaio in massello, opere murarie e quanto necessario per rendere l'opera finita e a regola d'arte .	cad	4,00				4,00			
47	LAV.33	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo, il trasporto a	mq		36,00		2,00	72,00			
		pareti interne	mq					72,00	€ 15,15		€ 1.090,80
		A Riportare:									€ 95.516,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza					Altezza
		Riporto:								€ 95.516,32	
48	LAV.34	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo, il trasporto a pareti esterne	mq		29,00		2,00	58,00			
								58,00	€ 16,68	€ 967,44	
49	D.0013.000 4.0059	INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria con l'aggiunta di regolatori di lavorabilità, tirato in piano con regolo e lisciato con fratazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a 4.00 m di pareti esterne	mq		29,00		2,00	58,00			
								58,00	€ 20,23	€ 1.173,34	
50	D.0013.000 4.0058	INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria con l'aggiunta di regolatori di lavorabilità, tirato in piano con regolo e lisciato con fratazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a pareti interne	mq		36,00		2,00	72,00			
								72,00	€ 18,56	€ 1.336,32	
		A Riportare:								€ 98.993,42	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 98.993,42
		Importo netto <u>RISANAMENTO LOCULI ESISTENTI E CAPPELLA CIMITERO</u>									€ 98.993,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
28	LAV.22	<p>5 - REALIZZAZIONE RACCOLTA ACQUE BIANCHE</p> <p>STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente; compreso: la fornitura degli idonei materiali, aventi dimensioni da mm 2 a mm 100, con un sottovaglio ammissibile non superiore al 15% in peso, e comunque con un passante al vaglio UNI 0,075 non superiore al 3%; posto in opera in strati dello spessore</p> <p>Drenaggio - Zona 4</p>	mc		27,50	0,60	1,50	24,75	€ 37,00	€ 915,75	
							24,75				
29	LAV.26	<p>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico o a mano, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed il trasporto a discarica, in terreno di qualsiasi</p> <p>Zona 3</p> <p>Lunghezza: (14,60+4,80+14,60+2,50+7,00+5,20+11,10+12,20+7,90)</p> <p>Zona 4</p> <p>Lunghezza: (13,00+12,60+5,60+4,80+14,60+5,70+3,70+9,90+9,50+4,60+10,10+3,40)</p> <p>Zona 5</p> <p>Lunghezza: (16,40+4,90+16,40+4,40+16,40+7,90)</p> <p>Zona 6</p> <p>Lunghezza: (16,40+5,10+16,40+4,80+21,10+3,30+10,40</p> <p>A Riportare:</p>			79,90	0,50	1,20	47,94			
					97,50	0,50	1,20	58,50			
					66,40	0,50	1,20	39,84			
								146,28		€ 915,75	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riporto:					146,28			€ 915,75
		+4,70)			82,20	0,50	1,20	49,32		
		Drenaggio - Zona 4			27,50	0,50	1,50	20,63		
			mc				216,23	€ 18,00		€ 3.892,14
30	LAV.27	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, Zona 3 Lunghezza: (14,60+4,80+14,60+2,50+7,00+5,20+11,10+12,20+7,90) Zona 4 Lunghezza: (13,00+12,60+5,60+4,80+14,60+5,70+3,70+9,90+9,50+4,60+10,10+3,40) Zona 5 Lunghezza: (16,40+4,90+16,40+4,40+16,40+7,90) Zona 6 Lunghezza: (16,40+5,10+16,40+4,80+21,10+3,30+10,40+4,70)	m							
					79,90			79,90		
					97,50			97,50		
					66,40			66,40		
					82,20			82,20		
								326,00	€ 20,09	€ 6.549,34
31	LAV.31	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), A Riportare:								€ 11.357,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riporto: confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro Zona 3 Lunghezza: (14,60+4,80+14,60+2,50+7,00+5,20+11,10+12,20+7,90) Zona 4 Lunghezza: (13,00+12,60+5,60+4,80+14,60+5,70+3,70+9,90+9,50+4,60+10,10+3,40) Zona 5 Lunghezza: (16,40+4,90+16,40+4,40+16,40+7,90) Zona 6 Lunghezza: (16,40+5,10+16,40+4,80+21,10+3,30+10,40+4,70)								€ 11.357,23
			mc		79,90	0,50	0,30	11,99		
					97,50	0,50	0,30	14,63		
					66,40	0,50	0,30	9,96		
					82,20	0,50	0,30	12,33		
								48,91	€ 102,01	€ 4.989,31
32	LAV.28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso colorata per scolo superficiale acque meteoriche idoneo per traffico carrabile. Costituita da elementi di sezione trasversale cm. 50x10 e lunghezza cm. 50 posata su letto di sabbia e cemento dello spessore di 10 cm. Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6			92,00			92,00		
					96,50			96,50		
					100,80			100,80		
					97,50			97,50		
			m					386,80	€ 25,01	€ 9.673,87
33	LAV.29	POZZETTO DI INCROCIO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma A Riportare:								€ 26.020,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso lo scavo, il									€ 26.020,41
		Zona 3		10,00				10,00			
		Zona 4		10,00				10,00			
		Zona 5		6,00				6,00			
		Zona 6		8,00				8,00			
			cad					<u>34,00</u>	€ 150,00		€ 5.100,00
34	LAV.30	POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 30 dello spessore di cm 20, il tutto armato con 80 kg/mc di ferro, compresa la lisciatura delle pareti e del fondo con pasta di cemento data fresco su fresco alla cazzuola, il chiusino circolare in ghisa sferoidale fi cm 60-62									
		Zona 4		1,00				1,00			
		Zona 5		1,00				1,00			
			cad					<u>2,00</u>	€ 704,00		€ 1.408,00
35	D.0004.000 1.0008	CALCESTRUZZO a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato Canale di raccolta acqua piovana perimetro esterno A Riportare:									€ 32.528,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: cimitero antico			125,00	0,80	0,20	20,00			€ 32.528,41
44	LAV.09	MAGGIORAZIONE del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore	mc					20,00	€ 139,13		€ 2.782,60
		Canale di raccolta acqua piovana perimetro esterno cimitero antico	mc		125,00	0,80	0,20	20,00			
45	D.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli						20,00			
		Canale di raccolta acqua piovana perimetro esterno cimitero antico	kg	20,00	125,00	0,80	0,20	400,00			
								400,00	€ 1,86		€ 744,00
		Importo netto <u>REALIZZAZIONE RACCOLTA ACQUE BIANCHE</u>									€ 36.484,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riepilogo:									
		1 - <u>REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI</u>									€ 77.378,71
		2 - <u>ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO MURI DI RECINZIONE</u>									€ 72.363,83
		3 - <u>SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI</u>									€ 78.923,73
		4 - <u>RISANAMENTO LOCULI ESISTENTI E CAPPELLA CIMITERO</u>									€ 98.993,42
		5 - <u>REALIZZAZIONE RACCOLTA ACQUE BIANCHE</u>									€ 36.484,01
		Importo netto <u>LAVORI A MISURA</u>									€ 364.143,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
3	LAV.04	<p>LC - LAVORI A CORPO</p> <p>1 - REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI</p> <p>VOCE A CORPO PER ESUMAZIONE delle salme sepolte in "Zona 4". Compenso a corpo per l'esecuzione dell'esumazione di tutte le salme sepolte a terra nella zona del cimitero denominata "Zona 4", esumazione eseguita secondo la seguente procedura:</p> <p>1. invio di comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale con l'indicazione dei giorni nei quali è prevista l'esecuzione delle operazioni di</p> <p>zona 4</p> <p>Importo netto REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI</p>	a corpo	1,00				1,00				
								1,00	€	6.691,49		€ 6.691,49
												€ 6.691,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
22	LAV.13	<p>3 - SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI</p> <p>VOCE A CORPO PER ADEGUAMENTO MURI delle gradinata centrale, compreso l'onere per la demolizione, costruzione, ricostruzione e sopraelevazione dei muri conseguente alle opere di adattamento dei pianerottoli della gradinata centrale e secondo le indicazioni impartite dalla DD LL, l'intonaco delle murature esistenti e di nuova realizzazione, il carico, trasporto e conferimento a discarica dei</p> <p>Scala centrale</p>									
			a corpo	1,00				1,00			
								1,00	€	2.000,00	€ 2.000,00
46	LAV.32	<p>VOCE A CORPO PER PREPARAZIONE PIANO DI POSA fondazioni e percorsi pedonali. Compenso a corpo per la preparazione e regolarizzazione dei piani di posa delle fondazioni delle strutture in progetto e del massetto di fondazione dei percorsi pedonali nelle aree di cimitero indicate come "Zona 3", "Zona 4", "Zona 5", "Zona 6", secondo le modalità riportate di seguito: asportazione dello strato di terra</p> <p>Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4</p>									
			a corpo	1,00				1,00			
								1,00	€	4.500,00	€ 4.500,00
		<p>Importo netto SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI</p>									€ 6.500,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
15	LAV.35	<p>4 - RISANAMENTO LOCULI ESISTENTI E CAPPELLA CIMITERO</p> <p>Voce a corpo per realizzazione di impianto elettrico nella cappella consistente nella fornitura e messa in opera dei seguenti componenti impiantistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> · - Fornitura e posa in opera di n. 2 punti di comando luci a pulsante e relè deviatore. · - Fornitura e posa in opera di n. 4 punto presa 10/16. · - Fornitura e posa in opera di n. 4 presa UNEL. · - Fornitura e posa in opera di centralino elettrico, 	a corpo	1,00				1,00				
								1,00	€	3.764,81	€	3.764,81
		<p>Importo netto <u>RISANAMENTO LOCULI ESISTENTI E CAPPELLA CIMITERO</u></p>									€	3.764,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riepilogo: 1 - <u>REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI</u> 3 - <u>SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI</u> 4 - <u>RISANAMENTO LOCULI ESISTENTI E</u> <u>CAPPELLA CIMITERO</u> Importo netto <u>LAVORI A CORPO</u>									€ 6.691,49 € 6.500,00 € 3.764,81 <u>€ 16.956,30</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riepilogo: LM - <u>LAVORI A MISURA</u> LC - <u>LAVORI A CORPO</u>									€ 364.143,70
ImpC		Sommano									€ 16.956,30
TA		Totale Somme A									€ 381.100,00
TOS		Totale oneri della sicurezza							1,84%		€ 7.000,00
IBA		Importo soggetto a ribasso									€ 381.100,00
RC		Ribasso contrattuale del ...%									€ 0,00
IN		Importo netto dei lavori									€ 388.100,00
B		Somme B									
B1		IVA lavori									€ 38.810,00
B2		Incentivi al personale (art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006)									€ 7.762,00
B3		Accordi bonari									€ 11.643,00
B4		Spese tecniche									€ 56.201,85
B5		Cassa C.N.P.A.I.A. (2%)									€ 1.124,04
B6		IVA spese tecniche									€ 11.465,18
B7		Imprevisti									€ 1.803,93
TB		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione									€ 128.810,00
R		Riepilogo									
R1		Importo a base d'asta									€ 381.100,00
R2		Ribasso contrattuale del ...%									€ 0,00
R3		Totale oneri della sicurezza									€ 7.000,00
R4		Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)									€ 128.810,00
ICO		Prezzo complessivo dell'opera									€ 516.910,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
											€ 381.100,00
	ImpC	Sommano									€ 381.100,00
	TA	Totale Somme A									€ 381.100,00
	TOS	Totale oneri della sicurezza							1,84%		€ 7.000,00
	IBA	Importo soggetto a ribasso									€ 381.100,00
	RC	Ribasso contrattuale del ...%									€ 0,00
	IN	Importo netto dei lavori									€ 388.100,00
	B	Somme B									
	B1	IVA lavori									€ 38.810,00
	B2	Incentivi al personale (art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006)									€ 7.762,00
	B3	Accordi bonari									€ 11.643,00
	B4	Spese tecniche									€ 56.201,85
	B5	Cassa C.N.P.A.I.A. (2%)									€ 1.124,04
	B6	IVA spese tecniche									€ 11.465,18
	B7	Imprevisti									€ 1.803,93
	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione									€ 128.810,00
	R	Riepilogo									
	R1	Importo a base d'asta									€ 381.100,00
	R2	Ribasso contrattuale del ...%									€ 0,00
	R3	Totale oneri della sicurezza									€ 7.000,00
	R4	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)									€ 128.810,00
	ICO	Prezzo complessivo dell'opera									€ 516.910,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	% CORPO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	INCIDENZA
LM	<u>LAVORI A MISURA</u>		€364.143,70		€ 364.143,70	€ 364.143,70	95,55%
1	<u>REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI</u>		(€77.378,71)	€ 77.378,71	€ 77.378,71	€ 77.378,71	20,30%
2	<u>ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO MURI DI RECINZIONE</u>		(€72.363,83)	€ 72.363,83	€ 72.363,83	€ 72.363,83	18,99%
3	<u>SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI</u>		(€78.923,73)	€ 78.923,73	€ 78.923,73	€ 78.923,73	20,71%
4	<u>RISANAMENTO LOCULI ESISTENTI E CAPPELLA CIMITERO</u>		(€98.993,42)	€ 98.993,42	€ 98.993,42	€ 98.993,42	25,98%
5	<u>REALIZZAZIONE RACCOLTA ACQUE BIANCHE</u>		(€36.484,01)	€ 36.484,01	€ 36.484,01	€ 36.484,01	9,57%
LC	<u>LAVORI A CORPO</u>		€ 16.956,30		€ 16.956,30	€ 16.956,30	4,45%
1	<u>REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI</u>		(€ 6.691,49)	€ 6.691,49	€ 6.691,49	€ 6.691,49	1,76%
3	<u>SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI</u>		(€ 6.500,00)	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	1,71%
4	<u>RISANAMENTO LOCULI ESISTENTI E CAPPELLA CIMITERO</u>		(€ 3.764,81)	€ 3.764,81	€ 3.764,81	€ 3.764,81	0,99%
	TOTALE		€381.100,00	€ 381.100,00	€ 381.100,00	€ 381.100,00	100,00%